

	Utmärkt skick	Godkänd med tvekan	Ej acceptabel	T-slinga i golvet. * ej påkopplad med teknik.
Grupprum	22	-	-	-
Max 10 elever	21	-	-	7
Max 15 elever	2	-	-	1
Max 30 elever	-	-	-	-
Idrott	-	2	-	2
Textil	1	2	-	-
Trä	-	1	-	1
Hemkunskap	-	-	2	-
Data, max 10P	1	-	-	1
Tsp	-	-	1	-
Bibliotek	-	1	-	-
NO-sal	-	3	-	1
Biologi	-	1	-	-
Bild	-	-	1	-
Drama/rytmik, max 50p	-	2	-	2
Musik	?	?	?	?
Fritidshem F – år 3	2	-	-	2
Uppehållsrum	-	3	-	-
Fritidsklubb, Hisus år 4 – år 6	2-3	-	-	-
Elevvård	1	1	-	-
Vaktmästare	-	3	-	-
Skolsköterska	-	1	-	-
Hörselteknik, se KS				
Aula	-	1	-	1
Matsal/elever	-	2	-	2*
Matsal/personal	-	1	-	1*
Exp.	1	-	-	-
Kansli	10	-	-	2
Konferensrum	-	-	-	-
Personalrum	1	1	-	1

D-husets undervisningssalar har bärbara slingor eller T-kuddar under bordet.

D-huset på Alvik har stor magnetfältstörning som gör att fasta slingor inte är bra.

G-husets undervisningssalar på övervåningen har fasta slingor.

G-husets undervisningssalar i undervåningen har bärbara slingor.

Korridorerna i D+G-huset är godkända.

Korridorerna i A+B-huset är ej acceptabla.

Dörrarna på Alvik dämpar 40dB

Kostnad för akustiksanering i ”utmärkt skick”/rum är ca 50 000:-.

Kostnad för teknik ca 22 000:-/rum

Kostnad för att fräsa ned slinga i golvet ca 25 000:-/rum

LOKALER/akustisk miljö Manillaskolan

	Utmärkt skick	Ej tillräckligt anpassade för hörselklass	Ej acceptabel	T-slinga i golvet. * ej påkopplad med teknik.
Grupprum	-	14	4	1
Max 10 elever	2	12	1	3 +*8
Max 15 elever	1	6	1	3 +*4
Max 30 elever	-	9	-	*3
Idrott	-	-	1	*1
Textil	1	-	-	-
Trä	-	1	-	-
Hemkunskap	1	-	-	-
Data	1	-	-	*1
Tsp	-	-	1	-
Bibliotek	-	1	-	*1
NO-sal	-	3	-	*2
Bild	2	-	-	-
Drama/rytmik	1	-	-	1
Musik	-	-	-	-
Fritidshem F – år 6	-	10	-	2
Uppehållsrum	-	2	-	*1
Fritidsklubb	-	-	-	-
Elevvård	2	-	1	-
Vaktmästare	-	2	-	-
Skolsköterska	-	1	-	-
Hörselteknik	-	2	-	*1
Aula, max 150 p	-	-	1	1
Matsal/elever	-	1	-	-
Matsal/personal	-	2	-	1
Exp.	-	1	-	-
Kansli	6	8	-	*1
Konferensrum	-	2	2	1
Personalrum	1	1	2	*1
Video	-	2	1	*1
Teknik	-	2	-	-

Undervisningssalarna på Manilla är utrustade med okorrelerade slingor. (Kan användas oberoende av andra slingor)

Dörrarna på Manilla dämpar 10 – 15 dB

Manillas lokaler lämpar sig bra för slingor därför att magnetfältsstörningen är liten.

Kostnad för akustiksanering i ”utmärkt skick”/rum är ca 50 000:-

Kostnad för teknik ca 22 000:-/rum

Kostnad för att fräsa ned slinga i golvet ca 25 000:-/rum